

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów zewnętrznych ul. Różckiego 10i, Mysłowice					
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka schodów	m ³		
		[2,70*4,55+2,55*0,35*12+2,55*0,15*12+2,55*1,50]*0,07	m ³	2,199	
				RAZEM	2,199
2	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża betonowego	m ²		
		2,70*4,55+2,55*0,35*12+2,55*0,15*12+2,55*1,50	m ²	31,410	
				RAZEM	31,410
3	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego podłoża betonowego gruntem szcpepnym - ręcznie	m ²		
		2,70*4,55+2,55*0,35*12+2,55*0,15*12+2,55*1,50	m ²	31,410	
				RAZEM	31,410
4	analiza indywidualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych, siatka o śr. 8 mm i oczkach 10*10 cm	m ²		
		2,70*4,55+2,55*0,35*12+2,55*0,15*12+2,55*1,50	m ²	31,410	
				RAZEM	31,410
5	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie i spoczniki betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie podkładu betonowego gr. 4 cm	m ³		
		[2,70*4,55+2,55*0,35*12+2,55*0,15*12+2,55*1,50]*0,04	m ³	1,256	
				RAZEM	1,256
6	KNR-W 4-01 0737-03	Oczyszczenie ściernie krawędzi spoczników i biegów schodowych	m ²		
		[2,25+4,30+6,10]*0,30	m ²	3,795	
				RAZEM	3,795
7	KNR-W 4-01 0723-04	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych	m ²		
		[2,25+4,30+6,10]*0,30	m ²	3,795	
				RAZEM	3,795
8	KNR-W 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych	m ²		
		[2,25+4,30+6,10]*0,30	m ²	3,795	
				RAZEM	3,795
9	wycena indywidualna	Wykonanie schodów tymczasowych na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNP2 1313-02 1313-02-01	Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy starych balustrad metalowych Krotność = 5	m ²		
		[2,25+4,30+6,10]*1,20	m ²	15,180	
				RAZEM	15,180
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - słupki balustrady	m		
		1,20*12	m	14,400	
				RAZEM	14,400
12	KNR-W 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		15,18	m ²	15,180	
				RAZEM	15,180
13	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad	m ²		
		15,18	m ²	15,180	
				RAZEM	15,180
14	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2,70*4,55+2,55*0,35*12+2,55*0,15*12+2,55*1,50	m ²	31,410	
				RAZEM	31,410
15	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych układanych na klej	m ²		
		2,70*4,55+2,55*0,35*12+2,55*0,15*12+2,55*1,50	m ²	31,410	
				RAZEM	31,410
16	NNRNKB 202 2132-0101 analogia	Wykonanie otworów prostokątnych o głębokości do 3 cm w płytach granitowych pod słupki balustrady	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
17	KNR 2-02 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek granitowych płomieniowanych	m		
		1,0+1,0+0,35*12+1,50+1,0	m	8,700	
				RAZEM	8,700
18	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 7 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[2,70 \times 4,55 + 2,55 \times 0,35 \times 12 + 2,55 \times 0,15 \times 12 + 2,55 \times 1,50] \times 0,07$	m ³	2,199	
				RAZEM	2,199
19	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		2,199	m ³	2,199	
				RAZEM	2,199

GŁÓWNY SPECJALISTA

Leszek Gzega