

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej ul. Warsztatowa 4a					
1		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
1	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia				
		93.44	m ²	93.440	
				RAZEM	93.440
2	KNR 2-02	Oslony drzwi folią polietylenową - drzwi i okna	m ²		
d.1	0925-01				
	analogia				
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity	m ²		
d.1	1202-09	17.55+27.75+18.80+8.87+18.63+12.62+109.28+123.38+19.61+38.29+93.44+176.02+117.76	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu-5% pow.	m ²		
d.1	01 0710-02	782*5%	m ²	39.100	
				RAZEM	39.100
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity POW. MALOWANE PRZYJĘTO 30%	m ²		
d.1	1204-08	(17.55+18.8+8.87+12.62+123.38+19.61+38.29+93.44+117.76)*30%	m ²	135.096	
				RAZEM	135.096
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2013-01				
	analogia				
		18.8+12.62+123.38+117.76	m ²	272.560	
				RAZEM	272.560
7	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2015-01				
	analogia				
		177.67	m ²	177.670	
				RAZEM	177.670
8	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	0121-01				
		145.80	m	145.800	
				RAZEM	145.800
9	KNR 0-33	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) - LAMPERIA	m ²		
d.1	0101-05				
	analogia				
		27.75+18.63+109.28+176.02	m ²	331.680	
				RAZEM	331.680
10	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²		
d.1	0124-01				
		331.68	m ²	331.680	
				RAZEM	331.680
11	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej -mozaika o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0124-02				
	analogia				
		331.68	m ²	331.680	
				RAZEM	331.680
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-SUFITY	m ²		
d.1	1505-03				
		177.67	m ²	177.670	
				RAZEM	177.670
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ŚCIANY	m ²		
d.1	1505-03				
		272.56	m ²	272.560	
				RAZEM	272.560
14	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
d.1	1214-02				
	analogia				
		43.4*0.95	m ²	41.230	
				RAZEM	41.230
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05				
		41.23	m ²	41.230	
				RAZEM	41.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 14.22	m m	 14.220	
				RAZEM	14.220
17	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR AT-17 d.1 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4- d.1 01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- d.1 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł(1 szt.) 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR-W 2- d.1 02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-lecz stalowe PRZECIWPOŻAROWE-2*0,8 1.60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
22	KNR-W 4- d.1 01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR-W 4- d.1 02 0312-04	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm-LECZ STAREGO HYDRANTU 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
2		UŁOŻENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH W HOLLACH			
24	KNR-W 4- d.2 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- PRZEJĘTO 15% (17.55+8.87)*15%	m ² m ²	 3.963	
				RAZEM	3.963
25	KNR 4-01 d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko-PRZEJĘTO 35% (17.55+8.87)*35%	m ² m ²	 9.247	
				RAZEM	9.247
26	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 17.55+8.87	m ² m ²	 26.420	
				RAZEM	26.420
27	KNR AT-23 d.2 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 26.42	m ² m ²	 26.420	
				RAZEM	26.420
28	KNR AT-23 d.2 0216-05	Cokołiki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 17.90+12.02+1	m m	 30.920	
				RAZEM	30.920
3		NAPRAWA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH			
29	KNR-W 4- d.3 01 0353-16	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych jednym końcem 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
30	KNR-W 4- d.3 01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 26*0.25*0.95	m ² m ²	 6.175	
				RAZEM	6.175
31	KNR AT-23 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 6.175	m ² m ²	 6.175	
				RAZEM	6.175
32	KNR AT-23 d.3 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm-LECZ GRANIT PŁOMIENIOWANY 26*0.95	m m	 24.700	
				RAZEM	24.700
33	KNR-W 2- d.3 02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43.4	m	43.400	
				RAZEM	43.400
4		BIAŁKOWANIE PIWNIC			
34	KNR 0-23 d.4 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		40.38+63.48+56.12	m ²	159.980	
				RAZEM	159.980
35	KNR-W 4- d.4 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości sku- cia do 1 cm na ścianach lub podłogach-PRZYJĘTO 5%POW.	m ²		
		159.98*5%	m ²	7.999	
				RAZEM	7.999
36	KNR-W 4- d.4 01 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu- PRZYJĘTO 10%POW.	m ²		
		56.12*10%	m ²	5.612	
				RAZEM	5.612
37	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem-SUFITY	m ²		
		40.38	m ²	40.380	
				RAZEM	40.380
38	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem-ŚCIANY	m ²		
		56.12	m ²	56.120	
				RAZEM	56.120
39	KNR-W 2- d.4 02 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych-LECZ FARBĄ DO BETONU POSADZKI + LAMPERIA	m ²		
		40.38+63.48	m ²	103.860	
				RAZEM	103.860
5		REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU			
40	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		5.22+6.67	m ²	11.890	
				RAZEM	11.890
41	KNR-W 4- d.5 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości sku- cia do 1 cm na ścianach lub podłogach-PRZYJĘTO 30%POW	m ²		
		11.89*30%	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
42	KNR-W 4- d.5 01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
		11.89*0.05	m ³	0.595	
				RAZEM	0.595
43	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed- nokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		11.89	m ²	11.890	
				RAZEM	11.890
44	KNR AT-23 d.5 0301-09	Okladziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia- rach 30x60 cm-LECZ Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO	m		
		2.90*11	m	31.900	
				RAZEM	31.900
45	KNR AT-23 d.5 0303-08	Okladziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm-LECZ Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO	m		
		2.9*6	m	17.400	
				RAZEM	17.400
6		GRUZ			
46	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	3.000	
		3		RAZEM	3.000
48		Oплата za utylizację gruzu	m ³		
d.6		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000