

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0401 0818-0500		[WYD. I 1988R.] - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	53,000	m2
			Obmiar: 53,000		
2	KNR 0929 0103-0400		[ORGBUD-SERWIS POZNAŃ SP. Z O.O. 2015] - Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	9,250	m2
			Obmiar: 9,250		
3	KNRw 0202 2004-0100		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 50-01.	14,820	m2
			Obmiar: 14,820		
4	KNR 0401 0349-0200		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	0,400	m3
			Obmiar: 0,400 Krotność: 3,000		
5	KNR 0401 0313-0400		[WYD. I 1988R.] - Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm	1,200	m
			Obmiar: 1,200 Krotność: 3,000		
6	KNR 0401 0354-0400		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
7	KNRw 0401 0304-0200		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/	0,800	m3
			Obmiar: 0,800		
8	KNR 0202 0803-0300		[MGPIB, ZWERYFIKOWANY PRZEZ IRM 2004 R.] - Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	1,600	m2
			Obmiar: 1,600 Krotność: 6,000		
9	KNNR 0003 0702-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	1,600	m2
			Obmiar: 1,600		
10	KNNR 0002 1104-0100		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Ościeżnice stalowe	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000		
11	KNNR 0002 1103-0100		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykonane	1,600	m2
			Obmiar: 1,600 Krotność: 5,000		
12	KNNR 0003 0701-0400		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych okna 3 szyby	2,420	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 2,420 Krotność: 4,000		
13	KNNR 0002 1702-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe	19,550	m2
			Obmiar: 19,550		
14	KNRw 0202 2006-0200		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, pojedynczym mocowanym do podłoża.	53,000	m2
			Obmiar: 53,000		
15	KNR 0021 4007-0300		[IGM WYDANIE I 1998R.] - Ślepa podłoga z płyt wiórowych (płyty gr. 20mm) OSB	53,000	m2
			Obmiar: 53,000		
16	KNRw 0202 1123-0201		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	53,000	m2
			Obmiar: 53,000		
17	KNRw 0202 1124-0400		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych dywanopodobnych -listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone.	58,000	m
			Obmiar: 58,000		
18	KNRw 0202 1123-0400		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	53,000	m2
			Obmiar: 53,000		
19	KNNR 0003 0702-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	1,800	m2
			Obmiar: 1.8 = 1,800		
20	KNR 0202 1218-0500		[MGPIB, ZWERYFIKOWANY PRZEZ IRM 2004 R.] - Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 2,7 m. Wymiana wsp do R-1,5 PCV kompozyt	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000 Mnożniki: R = 1,500 - w		
21	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	179,000	m2
			Obmiar: 179,000		
22	KNNR 0002 0802-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach	140,000	m2
			Obmiar: 140,000		
23	KNNR 0002 1402-0300		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Dwukrotne malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną	232,000	m2
			Obmiar: 232,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
24	KNNR 0002 0803-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi mocowanymi na zaprawie na klej	16,000	m2
			Obmiar: 16,000		
25	KNNR 0002 1209-0300		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Posadzki jedno i wielobarwne z płytek kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną, płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm	4,200	m2
			Obmiar: 4,200		
26	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	4,200	m2
			Obmiar: 4,200		
27	KNR 0021 4004-0603		[IGM WYDANIE I 1998R.] - Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych gr. 22mm osb	6,000	m2
			Obmiar: 6,000		
28	KNRw 0202 0127-0500		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Ścianki działowe z luksferów, o wymiarach 20x20x5 cm.	0,500	m2
			Obmiar: 0,500		
29	KNRw 0202 1038-0100		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Montaż rolet kompletnych z listew Pu-55.	2,410	m2
			Obmiar: 2,410 Krotność: 5,000		
30	Analiza własna:		Kontener 5 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		

