

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZOGAŁY 6					
1		PIWNICA			
1	KNR-W 4- d.1 01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami- LECZ BELKI 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2-PRZYJĘTO 50%POW 64.8*50%	m ²		
			m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
4	KNR-W 4- d.1 01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNKRB 2 d.1 0101-10 analogia	Ułożenie nadproży prefabrykowanych-LECZ HEB 120 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR-W 4- d.1 01 0318-04 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina odcinkowych 1/2 cegły 4.8*2	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
7	TZKNBK V - d.1 183	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości 2-5 m - wykonanie 2*7	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
8	TZKNBK V - d.1 185	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości 2-5 m - demontaż 2*7	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR-W 4- d.1 01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych-WZMOCNIENIE BELEK PŁASKOWNIKIEM 4.8*4	m		
			m	19.200	
				RAZEM	19.200
10	KNR-W 7- d.1 12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.12*4.8*6	m ²		
			m ²	3.456	
				RAZEM	3.456
11	KNR-W 7- d.1 12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 3.456+1.5	m ²		
			m ²	4.956	
				RAZEM	4.956
12	KNR 7-12 d.1 0209-01	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą chlorokauczukową przeciwrzewną - zabezpieczenie antykorozyjne istniejących belek stalowych - warstwa wierzchnia 4.956	m ²		
			m ²	4.956	
				RAZEM	4.956
13	KNR-W 4- d.1 01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej 64.8	m ²		
			m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
14	KNR-W 2- d.1 02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną 64.8	m ²		
			m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
15	KNR-W 4- d.1 01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4- d.1 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
17	d.1	Wzmocnienie stropu łukowego klinami dębowymi 5 %POW 64.8*5%	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) 64.8	m ² m ²	 64.800	 64.800
19 d.1	KNR-W 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 64.8*0.02	m ³ m ³	 1.296	 1.296
20 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.296	m ³ m ³	 1.296	 1.296
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1.296	m ³ m ³	 1.296	 1.296
22 d.1		Opłata za utylizację gruzu 1.296	m ³ m ³	 1.296	 1.296
23 d.1		Prace przygotowawcze - uprzątnięcie dostępu do miejsc pracy 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Technik budowlany
Marek Piśto
 upr.bud. do kierowania i nadzorowania i
 organ do projektowania spec. techn.
 i architekt. inżynier
 Nr ewid. 653/90 UW Katowice
 SOIIB SLK/BO/1139/03