


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty brukarskie polegające na wykonaniu utwardzeniu terenu (obie strony budynku) wzdłuż budynku długości około 25m i szerokości 1,25m. (należy dostosować wysokościowo do istniejącej zabudowy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (25*1.25)*2	m ² m ²	 62.500	
				RAZEM	62.500
2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych zmniejszono do gr. 10 cm 62.50	m ² m ²	 62.500	
				RAZEM	62.500
3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
4	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 62.50	m ² m ²	 62.500	
				RAZEM	62.500
5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 18.75	m ³ m ³	 18.750	
				RAZEM	18.750
7	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 18.75	m ³ m ³	 18.750	
				RAZEM	18.750

WYKONANIE PRAC

 Marcin Witek