

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa kominów w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Myslowice ul. Miarki 5
INWESTOR : Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Gliwicka 204

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : B.P.U. MAKBUD
DATA OPRACOWANIA : 05,2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05,2024

Data zatwierdzenia

Biurowo Projektowo-Usługowe
MAKBUD
mgr inż. Michał Knap
ul. Grochowa 5/41-200 Sosnowiec
NIP 772 214 61 69 tel. 509 306 919

GLÓWNY SPECJALISTA
Leszek Gręga

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
2	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3	m ²	13,000	
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
4	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
6	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
7	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
8	KNR-W 4- d.1 01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 2-02 d.1 1215-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2		Wywóz gruzu		RAZEM	13,000
10	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.3*0,0052*4	m ³	0,270	
		poz.4*0,02	m ³	0,260	
		poz.5 * 0,02	m ³	0,620	
		poz.6*0,15	m ³	4,650	
		poz.7*0,03	m ³	0,930	
		poz.8*0,50*0,50*0,50	m ³	0,625	
				RAZEM	7,355
11	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	7,355	
		poz.10	m ³	7,355	
				RAZEM	7,355
12	kalk. własna	Opłata za wywóz gruzu	m ²		
		poz.10	m ²	7,355	
				RAZEM	7,355
3		Dostawa i montaż kominów			
13	kalk. własna	Dostawa i montaż komina wentylacyjnego, izolowanego, wolnostojącego, ocynkowanego o średnicy 140mm, długości 12,70m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż komina wentylacyjnego, izolowanego, wolnostojącego, ocynkowanego o średnicy 140mm, długości 9,70m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż komina wentylacyjnego, izolowanego, wolnostojącego, ocynkowanego o średnicy 140mm, długości 6,70m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż komina wentylacyjnego, izolowanego, wolnostojącego, ocynkowanego o średnicy 140mm, długości 3,70m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Roboty dekarские		RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR-W 4- 01 0519-02 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
18 d.4	KNR-W 4- 01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		0,50*(2*3,14*0,14*2+2*3,14*0,18)*13	m ²	18,777	
				RAZEM	18,777
19 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wokół kominów	m ²		
		0,50*(2*3,14*0,14*2+2*3,14*0,18)*13	m ²	18,777	
				RAZEM	18,777
5	45421152-4	Zabudowa kominów z płyt g-k			
20 d.5	KNR-W 2- 02 2004-04	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo	m ²		
		0,35*3*3,00*19	m ²	59,850	
		(0,35*2+0,60)*3,00*3	m ²	11,700	
		(0,35*2+0,90)*3,00*2	m ²	9,600	
				RAZEM	81,150
21 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.20	m ²	81,150	
				RAZEM	81,150
6	45432110-8	Roboty posadzkarskie			
22 d.6	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m ²		
		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000