

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa kominów w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Mysłowice ul. Ziętka 102-102A
INWESTOR : Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Gliwicka 204

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : B.P.U. MAKBUD
DATA OPRACOWANIA : 12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2023

Data zatwierdzenia

Biuro Projektowo-Usługowe
MAKBUD
mgr inż. Michał Knap
ul. Grochowa 5, 40-200 Sosnowiec
NIP 772 214 61 59 tel. 509 306 919

GLÓWNY SPECJALISTA
Leszek Grzega

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
2	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3	m ²	20,000	
		20		RAZEM	20,000
4	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR-W 4- d.1 01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 2-02 d.1 1215-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Wywóz gruzu			
10	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz. 3*0,0052*4	m ³	0,416	
		poz. 4*0,02	m ³	0,400	
		poz. 5 * 0,02	m ³	0,400	
		poz. 6*0,15	m ³	3,000	
		poz. 7*0,03	m ³	0,300	
		poz. 8*0,50*0,50*0,50	m ³	0,625	
				RAZEM	5,141
11	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	5,141	
		poz. 10		RAZEM	5,141
12	kalk. własna d.2	Opłata za wywóz gruzu	m ²		
		poz. 10	m ²	5,141	
				RAZEM	5,141
3		Dostawa i montaż kominów			
13	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż komina wentylacyjnego, izolowanego , wolnostojącego, ocynkowanego o średnicy 140mm, długości 9,70m	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
14	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż komina wentylacyjnego, izolowanego , wolnostojącego, ocynkowanego o średnicy 140mm, długości 6,70m	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Roboty dekarские			
15	KNR-W 4- d.4 01 0519-02 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.4	KNR-W 4- 01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierz- chniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		0,50*(2*3,14*0,14*2+2*3,14*0,18)*20	m ²	28,888	
				RAZEM	28,888
17 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wokół kominów	m ²		
		0,50*(2*3,14*0,14*2+2*3,14*0,18)*20	m ²	28,888	
				RAZEM	28,888
5 45421152-4 Zabudowa kominów z płyt g-k					
18 d.5	KNR-W 2- 02 2004-04	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo	m ²		
		0,35*3*3,00*10	m ²	31,500	
		(0,35*2+0,60)*3,00*10	m ²	39,000	
				RAZEM	70,500
19 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.18	m ²	70,500	
				RAZEM	70,500
6 45432110-8 Roboty posadzkarskie					
20 d.6	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000