

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO + KOMÓRKI GOSPODARCZE					
1		WYBURZENIE BUDYNKU			
1 d.1	KNR-W 4-03 1143-02	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR-W 4-03 1144-07	Demontaż przewodów przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20 m z samochodu specjalnego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-04 0701-05	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-04 0703-03	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 4-05I 0221-01	Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 80 mm z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład z zastosowaniem współczynnika 0,85 do R, zgodnie z opisem do KNR pkt. 2.1 , 3.1	m ²		
		161.0	m ²	161.000	
				RAZEM	161.000
7 d.1	KNR 4-04 0403-02 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk z zastosowaniem współczynnika 0,80 do R i 0,5 do M, zgodnie z opisem do KNR pkt. 2.1 , 3.1	m ²		
		161.0	m ²	161.000	
				RAZEM	161.000
8 d.1	KNR 4-04 0403-04 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych z zastosowaniem współczynnika 0,80 do R i 0,5 do M, zgodnie z opisem do KNR pkt. 2.1 , 3.1	m ²		
		161.0	m ²	161.000	
				RAZEM	161.000
9 d.1	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		261	m ³	261.000	
				RAZEM	261.000
10 d.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³		
		67.5	m ³	67.500	
				RAZEM	67.500
11 d.1	KNR-W 2-01 0222-02 analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV - LECZ GRUZEM Z WYBURZENIA	m ³		
		252	m ³	252.000	
				RAZEM	252.000
12 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
13 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	22.000	
		22			
				RAZEM	22.000
14 d.1		Oплата za gruzowisko	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
15 d.1		Oплата za utylizację papy	m ³		
		160*0.03	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
16 d.1	KNR-W 2-01 0505-06 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 198	m ² m ²	 198.000	
				RAZEM	198.000
2		WYBURZENIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH			
18	KNR 4-04 d.2 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 97	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
19	KNR 4-04 d.2 0401-02	Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu 97	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
20	KNR 4-04 d.2 0404-02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 82	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
21	KNR 4-04 d.2 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-21 d.2 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR-W 4- d.2 01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 16	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR-W 4- d.2 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 16	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
25	d.2	Opłata za utylizację 16	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych
Marek Weislo
upr. bud. nr 653/90
ŚOIB SLK/60/1139/03
(DSM)