

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM					
1		KOMINY			
1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3-50% nowej cegły 13.5*0.4	m ³		
			m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
2	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)- PRZYJĘTO 50% POW. 75*50%	m ²		
			m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 75	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 75	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-KOMINY 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 75	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 75	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia-KOMINY 123.2*0.5	m ²		
			m ²	61.600	
				RAZEM	61.600
9	KNR 5-08 0807-01 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerz, supremie - śr. do 10 mm-LECZ W CEGLE 492.8	szt.		
			szt.	492.800	
				RAZEM	492.800
10	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 492.8	szt.		
			szt.	492.800	
				RAZEM	492.800
11	KNR 2-02 0515-04 analogia	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 132.2	m		
			m	132.200	
				RAZEM	132.200
12	KNR-W 2-02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR-W 2-02 0602-01 czapy kominowe	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR-W 2-02 0602-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa Krotność = 2 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35*0.03+0.5	m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 14			
		1.55	m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
18		Oplata za gruz	m ³		
d.1		1.55	m ³	1.550	
				RAZEM	1.550

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych

Marek Wcisła
upr. bud. nr 653/
ŚOLIŁB SLK/BO/1139/03
(SDSM)