

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0401 0818-0500		[WYD. I 1988R.] - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	71,640	m2
			Obmiar: 71,640		
2	KNR 0929 0103-0400		[ORGBUD-SERWIS POZNAŃ SP. Z O.O. 2015] - Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	25,170	m2
			Obmiar: 25,170		
3	KNRw 0202 2004-0100		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 50-01.	13,600	m2
			Obmiar: 13,600		
4	KNR 0401 0349-0200		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	0,200	m3
			Obmiar: 0,200		
5	KNR 0401 0313-0400		[WYD. I 1988R.] - Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm	3,400	m
			Obmiar: 3,400		
6	KNR 0401 0354-0400		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
7	KNRw 0401 0304-0200		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/	0,200	m3
			Obmiar: 0,200		
8	KNNR 0003 0702-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	1,800	m2
			Obmiar: 1,800		
9	KNNR 0002 1104-0100		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Ościeżnice stalowe	4,000	szt.
			Obmiar: 4,000		
10	KNNR 0002 1103-0100		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone	1,600	m2
			Obmiar: 1,600 Krotność: 4,000		
11	KNNR 0003 0701-0400		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych okna 3 szyby	2,420	m2
			Obmiar: 2,420 Krotność: 5,000		
12	KNNR 0002 1702-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe	29,580	m2
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			29,580		
13	KNRw 0202 2006-0200		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, pojedynczym mocowanym do podłoża.	71,740	m2
			Obmiar: 71,740		
14	KNR 0021 4007-0300		[IGM WYDANIE I 1998R.] - Ślepa podłoga z płyt wiórowych (płyty gr. 20mm) OSB	71,740	m2
			Obmiar: 71,740		
15	KNRw 0202 1123-0201		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	71,740	m2
			Obmiar: 71,740		
16	KNRw 0202 1124-0400		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych dywanopodobnych -listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone.	77,880	m
			Obmiar: 77,880		
17	KNRw 0202 1123-0400		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	71,740	m2
			Obmiar: 71,740		
18	KNR 0202 1218-0500		[MGPIB, ZWERYFIKOWANYPRZEZ IRM 2004 R.] - Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 2,7 m. Wymiana wsp do R-1,5 PCV kompozyt	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000 Mnożniki: R = 1,500 - w		
19	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	221,000	m2
			Obmiar: 221,000		
20	KNNR 0002 0802-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach	162,000	m2
			Obmiar: 162,000		
21	KNNR 0002 1402-0300		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Dwukrotne malowanie podłożu gipsowych farbą emulsyjną	220,000	m2
			Obmiar: 220,000		
22	KNNR 0002 0803-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi mocowanymi na zaprawie na klej	24,000	m2
			Obmiar: 24,000		
23	KNNR 0002 1209-0300		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Posadzki jedno i wielobarwne z płytek kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną, płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm	9,480	m2
			Obmiar: 9,480		
24	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	9,480	m2
			Obmiar: 9,480		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
25	KNR 0202 0803-0300		[MGPIB, ZWERYFIKOWANY PRZEZ IRM 2004 R.] - Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	1,600	m2
			Obmiar: 1,600 Krotność: 2,000		
26	KNRw 0202 0127-0500		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Ścianki działowe z luksferów, o wymiarach 20x20x5 cm.	0,550	m2
			Obmiar: 0,550		
27	KNRw 0202 1038-0100		[WACETOB - 2017 R. WYD VI] - Montaż rolet kompletnych z listew Pu-55.	2,410	m2
			Obmiar: 2,410 Krotność: 5,000		
28	Analiza własna:		Kontener 5 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		

