

II-ŻOGAŁY 6 - REMONT STROPÓW PIWNICZNYCH PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ŻOGAŁY 6					
1		PIWNICA			
1	KNR-W 4- d.1 01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami- LECZ BELKI 39	szt.		
			szt.	39.000	
2	KNR-W 4- d.1 01 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 39	szt.	RAZEM	39.000
			szt.	39.000	
3	KNR-W 4- d.1 01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2-PRZYJĘTO 50%POW 169.2*50%	m ²	RAZEM	39.000
			m ²	84.600	
4	KNR-W 4- d.1 01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych 2*1.5	m	RAZEM	84.600
			m	3.000	
5	KNKRB 2 d.1 0101-10 analogia	Ułożenie nadproży prefabrykowanych-LECZ HEB 120 1.5*2	m	RAZEM	3.000
			m	3.000	
6	KNR-W 7- d.1 12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.12*4.8*12	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	6.912	
7	KNR-W 7- d.1 12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 6.912+3	m ²	RAZEM	6.912
			m ²	9.912	
8	KNR 7-12 d.1 0209-01	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą chlorokauczukową przeciwrzdzewną - zabezpieczenie antykorozyjne istniejących belek stalowych - warstwa wierzchnia 9.912	m ²	RAZEM	9.912
			m ²	9.912	
9	KNR-W 4- d.1 01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej 234	m ²	RAZEM	9.912
			m ²	234.000	
10	KNR-W 2- d.1 02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną 169.2	m ²	RAZEM	234.000
			m ²	169.200	
11	KNR-W 4- d.1 01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m ²	RAZEM	169.200
			m ²	6.000	
12	KNR-W 4- d.1 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.7	m ³	RAZEM	6.000
			m ³	0.700	
13	d.1	Wzmocnienie stropu łukowego klinami dębowymi 5 %POW 169.2*5%	m ²	RAZEM	0.700
			m ²	8.460	
14	KNR-W 4- d.1 01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach i na strychach 169.2	m ²	RAZEM	8.460
			m ²	169.200	
15	KNR-W 4- d.1 01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 169.2*0.02	m ³	RAZEM	169.200
			m ³	3.384	
16	KNR-W 4- d.1 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.384	m ³	RAZEM	3.384
			m ³	3.384	
17	KNR-W 4- d.1 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 3.384	m ³	RAZEM	3.384
			m ³	3.384	

II-ŻOGAŁY 6 - REMONT STROPÓW PIWNICZNYCH PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Opłata za utylizację gruzu	m ³	RAZEM	3.384
d.1		3.384	m ³	3.384	
				RAZEM	3.384
19		Prace przygotowawcze - uprzątnięcie dostępu do miejsc pracy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Technik budowlany
Marek Wcisło
upr.bud. do kierowania i nadzoru nad budową
oraz do projektowania i nadzoru nad budową
Architektura i Inżynieria
Nr ewid. 653/00 UW Katowice
KOD B. 51.90.00.00