

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Drogi dojazdowej do garaży.
ADRES INWESTYCJI : Mysłówice , nr działki 1127/32, 656/32, 657/32, 658/32
INWESTOR : Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. zo.o.
ADRES INWESTORA : ul.Graniczna 204, 40-860 Katowice
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Hebeko Artur Budzisz
ul. 3-go Maja 72s, 41-400 Mysłówice
tel. 503-095-876 | hebeko@op.pl | www.hebeko.pl
NIP 644-217-65-84 | Regon 386837196
KRS 70 1850 1214 1090 0097 3277 4469



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP 1					
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników	m ²		
d.1.1	0815-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0813-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.1	0812-03	6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
5	KNR-W 2-01	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej / Frezowanie gr do 10 cm	m ²		
d.1.1	0510-01	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6		Utylizacja ziemi i gruzu wraz z wywozem	m ³		
d.1.1		42	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
Jezdnia					
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0202-06	415	m ³	415.000	
				RAZEM	415.000
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1.2	0214-02	415	m ³	415.000	
				RAZEM	415.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na miejscu - ROZPLANTOWANIE ZIEMI Z WYKOPU NIECKI TRAWIASTEJ I ROZPLANTOWANIE NA TERENIE PRZYLEGŁYM	m ³		
d.1.2	0202-06	180	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
10		Utylizacja ziemi i gruzu wraz z wywozem	m ³		
d.1.2		415	m ³	415.000	
				RAZEM	415.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.2	0103-04	690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.2	0114-05	690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.2	0114-06	690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.2	0114-07	620	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.2	0114-08	620	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (prostokąt lub 2xT) grub.8 cm na podsypce cem-piaskowej	m ²		
d.1.2	0511-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych o grub. 8 cm z wypełnieniem spoin grysem -Analogia	m ²		
d.1.2	0309-01	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
18	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.2	0401-04	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.1.20402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		19,5	m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
20	KNR 2-31 d.1.20403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		209	m	209.000	
				RAZEM	209.000
21	KNR 2-31 d.1.20403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
22	KNR 2-31 d.1.20403-03	Krawężniki betonowe skośne wym. 15x30/22/x100 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 2-31 d.1.20407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 2-01 d.1.20505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (na szer. 1m wzdłuż obrzeży)	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
25	KNR-W 2-01 d.1.20510-01	Humusowanie i obsianie trawą terenu- niecka trawiasta oraz wzdłuż krawężników od strony zieleńcy z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
Roboty pozostałe					
26	KNR 4-04 d.1.30303-01	Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm	m ³		
		10,8	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
27		Zabezpieczenie sieci	szt		
d.1.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-31 d.1.31406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2-31 d.1.30702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-31 d.1.30703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 2-31 d.1.30403-05	Oporniki betonowe 12 x 25 (30) - układane w pionie (jako murek)	szt		
		67	szt	67.000	
				RAZEM	67.000
32	KNR 2-31 d.1.30401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
33	KNR 2-31 d.1.30402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1,5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

