

Zaī. nr 3
do SIWPP

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE POSADZKI W PIWNICY
ADRES INWESTYCJI : Chorzów ul. Armii Krajowej 113
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI
ADRES INWESTORA : 41-506 CHORZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 113
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Trocer-Jankowska

STARSZY INSPEKTOR

Małgorzata Trocer-Jankowska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe, wywóz oraz utylizacja gruzu			
1 d.1	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm	m ²		
		6.69+4.54+3.74+5.71+11.47+10.36+5.15+6.92+6.78+10.44+4.06+11.91+4.86+12.60+(0.12+1.49+0.42+6.72+3.48)*2.06+3.00	m ²	133.424	
				RAZEM	133.424
2 d.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0.15	m ³	20.014	
				RAZEM	20.014
3 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	20.014	
		poz.2		RAZEM	20.014
4 d.1	Analiza własna	Utylizacja	m ³		
		poz.2	m ³	20.014	
				RAZEM	20.014
2		Wykonanie posadzki			
5 d.2	KNR 2-02 0607-01 R - 0,3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe z wywinięciem na ściany	m ²		
		133.42*1.15	m ²	153.433	
				RAZEM	153.433
6 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu wodoszczelnego W-8	m ³		
		poz.1*0.1	m ³	13.342	
				RAZEM	13.342
7 d.2	KNR 0-29 0638-02	Izolacja poziomych szczelin taśmami SUPERFLEX TEC UNI - chudy beton	m		
		- ściana	m	250.000	
		250.00		RAZEM	250.000
8 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętu fi 6 o oczkach 15x15 cm	m ²		
		poz.1	m ²	133.424	
				RAZEM	133.424
9 d.2	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000