

ADM KLEOFAS

40-874 KATOWICE, UL. GLIWICKA 204

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Dębowa 42
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "PRZY PARKU" W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-102 KATOWICE, UL. STUDZIENNA 1-8 ORAZ DĘBOWA 42-44
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Trocer-Jankowska
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2025 r.

STARSZY INSPEKTOR

Małgorzata Trocer-Jankowska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Dębowej 42 w Katowicach					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-03 0702-06 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wymianie obróbki blacharskiej ogniomuru	szt. szt.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ² m ²	5.95	5.95
				RAZEM	5.95
2		Roboty przygotowawcze			
3 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ² m ²	134.85	134.85
				RAZEM	134.85
4 d.2	KNR 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW SPOIN	m ² m ²	33.71	33.71
				RAZEM	33.71
5 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ² m ²	134.85	134.85
				RAZEM	134.85
3		Roboty dociepleniowe			
6 d.3	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m m	12.15	12.15
				RAZEM	12.15
7 d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty gr. 18 cm	m ² m ²	134.85	134.85
				RAZEM	134.85
8 d.3	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt. szt.	1079	1079
				RAZEM	1079
9 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ² m ²	134.85	134.85
				RAZEM	134.85
10 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - WZMOCNIENIE DO WYSOKOŚCI 2,0 M	m ² m ²	24.30	24.30
				RAZEM	24.30
11 d.3	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m m	39.00	39.00
				RAZEM	39.00
12 d.3	ZKNR C-1 0111-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-warstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej"	m ² m ²	134.85	134.85
				RAZEM	134.85
13 d.3	ZKNR C-1 0111-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-warstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej"	m ² m ²	134.85	134.85
				RAZEM	134.85
14 d.3	ZKNR C-1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-warstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) - kolor tynku uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa	m ² m ²	134.85	134.85
				RAZEM	134.85
15 d.3	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m ² m ²	10.20	10.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Rusztowanie		RAZEM	10.20
16 d.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		16.00*11.00	m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
17 d.4	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.16	m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
18 d.4	KNR 2-02 Rozdz.16 pkt.5.15, 5.18	Czas pracy rusztowań	m-g		
		A (obliczenia pomocnicze) (36.4+31.4+8.8+2.9+177.6+28.1+81.7+14.9+4.6+8.6+14.4+68.5+5.3+13.7) /(4*0.84)	m-g	147.89	
				RAZEM	147.89

