

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PADEREWSKIEGO 17					
1		SCHODY-DEMONTAŻ			
1	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.57+24.84-5.13	m ²	30.280	
				RAZEM	30.280
2	KNR-W 4- d.1 01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		10.57+24.84-5.13	m ²	30.280	
				RAZEM	30.280
3	KNR-W 4- d.1 01 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
4	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych-LECZ DREWNIANYCH	m ²		
		12.89	m ²	12.890	
				RAZEM	12.890
5	KNR-W 4- d.1 01 0425-02 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice-DEMONTAŻ PRZYJĘTO 60% R	szt.		
		43.0	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
6	KNR-W 4- d.1 03 1017-10 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu-USUNIĘCIE NITÓW + WIERCENIE NOWYCH OTWORÓW	otw.		
		145*2	otw.	290.000	
				RAZEM	290.000
7	KNR 4-01 d.1 1306-01 PODSTOP- NICE	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz ec.		
		22*6	szt.prz ec.	132.000	
				RAZEM	132.000
8	KNR-W 4- d.1 01 1304-04 analogia PODSTOP- NICE	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m		
		98.9	m	98.900	
				RAZEM	98.900
9	KNR-W 2- d.1 02 1214-01 PODSTOP- NICE	Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników - PODSTOPNICE - PRZYJĘTO 60% R	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
10	KNR-W 4- d.1 03 1016-03 analogia	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 6 mm w ścianie lub stropie-LECZ NITÓW	szt.		
		310	szt.	310.000	
				RAZEM	310.000
2		SCHODY-MONTAŻ			
11	KNR-W 4- d.2 01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
12	KNR-W 4- d.2 01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - POCHWYTY	m		
		16.12	m	16.120	
				RAZEM	16.120
13	KNR-W 4- d.2 01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
14	KNR-W 4- d.2 01 0425-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR-W 4- d.2 01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		4	m ²	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
16	KNR 0-21 d.2 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych-OSB	m ²		
		10.57+24.84-5.13	m ²	30.280	
				RAZEM	30.280
17	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		10.57+24.84-5.13	m ²	30.280	
				RAZEM	30.280
18	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		10.57+24.84-5.13	m ²	30.280	
				RAZEM	30.280
19	KNR AT-23 d.2 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm -CIĘTE Z PŁYTEK 108	m		
			m	108.000	
				RAZEM	108.000
20	KNR 13-16 d.2 0101-07	Ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich do III stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B	m ²		
		19.28	m ²	19.280	
				RAZEM	19.280
21	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		12.87	m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
22	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		14.83+4.45	m ²	19.280	
				RAZEM	19.280
23	KNR-W 4- d.2 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 4- d.2 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
25	d.2	Utylizacja odpadów	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych
Marek Wejsto
upr. bud. nr 653/90
SOIB SLK/BO/1139/03
(SDSM)